

## **Odpověď na dotazy k VZ OACT/4/2024 – 3. část + odkaz ke stažení**

### **Zde odkaz ke stažení – upravený slepý rozpočet:**

[https://oact-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/r\\_heczko\\_oact\\_cz/EWJ4eI2r6ClFoKM16qDDrv0BHdmQtbvaDWwg bHnOxW9Tqg?e=b3Hzuu](https://oact-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/r_heczko_oact_cz/EWJ4eI2r6ClFoKM16qDDrv0BHdmQtbvaDWwg bHnOxW9Tqg?e=b3Hzuu)

*Dobrý den,*

*Píši ve spojitosti s aktuálně probíhající výběrovým řízením na dodavatele zakázky „Oprava střechy a fasády tělocvičny“.*

*Při práci s rozpočtem jsme narazili na tyto nejasnosti:*

#### *01 Demontáže*

*- dle našeho názoru chybí odstranění asfaltových pásů na bednění pod krytinou, výměra 832 m<sup>2</sup> vč. návazných položek přesunu a likvidace. Na pochůzce po stavbě jsme si všimli, že pod krytinou lepenka je.*

*ano, doplněno do výkazu*

#### *02 Sanace krovu*

*- položka č. 7 – jaký je význam výměry 101,7 m<sup>3</sup> ? Nerozumíme tomu.*

*objem impregnovaného řeziva*

*- pol. č. 10 a 11 – správná jednotka je podle nás m<sup>3</sup>, ne pouze „m“.*

*ano, jednotka opravena*

*- v rozpočtu nejsou řešeny zakrývací folie pro ochranu folie a vaty po dobu impregnace krovu a demontáže stáv. krytiny a bednění. Hrozí poškození vaty a folie těmito činnostmi.*

*ano, doplněno do VRN - ostatní náklady*

#### *03 Střecha*

*- pol. č. 7 a 8 – namísto finální krytiny z asf. pásu navrhujeme falcovanou krytinu – lepší vzhled a delší životnost. Sklon je pro ni příznivý. Veškerá příp. skladby pod falcovanou krytinu v rozpočtu již je.*

*Ne, projektové řešení je odsouhlaseno památkáři. Kdyby chtěli falc, byl by tam.*

V Českém Těšíně 29. 10. 2024

Ivana Nováková, ŘŠ