

Odpověď na dotazy k VZ OACT/4/2024

Zde také odkaz na upravený slepý rozpočet projektantem v návaznosti na dotazy:

https://oact-my.sharepoint.com/:x/g/personal/r_heczko_oact_cz/EaLefjDBK8VOhRV4py55tOYBc-3ek-gEdN_Kz0TldDkqiQ?e=QXgdWU

Obdržené dotazy uchazeče:

Dobrý den,

Píši ve spojitosti s aktuálně probíhající výběrovým řízením na dodavatele zakázky „Oprava střechy a fasády tělocvičny“.

Při práci s rozpočtem jsme narazili na tyto nejasnosti:

Oddíl 762 Konstrukce tesařské

- pol. č. 10 – 60511112 – Řezivo pro bednění: Je uvažováno s prořezem 10%, ale je potřeba minimálně 20%.
- pol. č. 13 – 762342314 – Montáž kontralatí: Výměra 111,870 m²?????? Je nutno uvažovat buďto s celkovou výměrou střechy 1017m², nebo s celkovou běžnou délkou kontralatí.
- pol. č. 14 – 60514114 – Uvedená výměra v m³ je nízká, je třeba uvažovat alespoň s 3,8 m³.

Oddíl 767 Konstrukce zámečnické

- pol. č. 69 – 767995112 – ve výkazu výměr uvedeny pouze 2ks a hmotnost 5-10kg. Ve výpisu zámečnických výrobků je ale uvedeno u pol. Z10 - 30,1kg a 3 ks.

Odpovědi projektanta k jednotlivým bodům/dotazům:

Oddíl 762 Konstrukce tesařské

- pol. č. 10 – 60511112 – Řezivo pro bednění: Je uvažováno s prořezem 10%, ale je potřeba minimálně 20%.

ponecháno 10%, bednění je z prken, nevidím důvod pro zvyšování neměřitelného prořezu

- pol. č. 13 – 762342314 – Montáž kontralatí: Výměra 111,870 m² ?????? Je nutno uvažovat buďto s celkovou výměrou střechy 1017m², nebo s celkovou běžnou délkou kontralatí.

výměra odpovídala čisté ploše v m² kontralatím, ale chápu dotaz a upraveno tedy na celou plochu střechy

- pol. č. 14 – 60514114 – Uvedená výměra v m³ je nízká, je třeba uvažovat alespoň s 3,8 m³.

upraveno, dle bodu výše

Oddíl 767 Konstrukce zámečnické

- pol. č. 69 – 767995112 – ve výkazu výměr uvedeny pouze 2ks a hmotnost 5-10kg. Ve výpisu zámečnických výrobků je ale uvedeno u pol. Z10 - 30,1kg a 3 ks.

upraveno na atypické konstrukce 20-50kg, včetně opravy počtu kusů

V Českém Těšíně 21. 10. 2024

Ivana Nováková, ředitelka